



**NATEČAJNA REŠITEV POD ŠIFRO 230172 Synergy**

Avtorji:  
Rubenthren Reddy  
Kenneth Froise  
Gonzalo Prieto

Avtorji so v programskem in oblikovnem smislu natančno in kompleksno obdelali natečajno rešitev. Prikazane so mnoge detajlne rešitve in finalne obdelave površin. Nova arhitektura je oblikovno zadržana. Vendar komisija meni, da rešitev premalo izpostavlja originalno Plečnikovo idejo in zasnovo ter da meja med obstoječo in novo arhitekturo ni dovolj nakazana. Nova arhitektura se na nekaterih mestih naslanja neposredno na originalne elemente Plečnikovega stadiona ali jih celo integrira v novo arhitekturo. Komisija se ne strinja z naslednjimi predlogi:

Arhitekti so na severu in jugu spremenili potek originalnega Plečnikovega zidu in ga večkrat celo zalomili. Zid so večkrat predri in vanj umestili nove vhode na stadionski kompleks.

Vhodna stebriščna lopa je z novo stavbo ob Dunajski cesti, ki se na stebriščno lopo naslanja brez prostorskega odmika, dobila zgolj pomen nadstreška. Komisija meni, da to ni v skladu z originalno Plečnikovo idejo, izhajajočo iz antične arhitekture. Ta lopo obravnava kot samostojen element, ki poudarja glavni vhod na stadion.

Originalni zid je na severni strani brez odmika integriran v novo arhitekturo.

Streha nad stadionom ne deluje dovolj lahkotno, niti v konstrukcijskem niti v oblikovnem pogledu, zato se Plečnikova zasnova pod njo vizualno in pomensko izgubi. Obenem je streha speljana tudi nad glavno glorioeto, tako da le-ta v pomenskem in oblikovnem smislu izgubi svojo dominantno vlogo na stadionu.

Mala paviljona nista prezentirana.

Oblika vzhodne tribune je spremenjena: radialna zasnova je v predlagani rešitvi poravnana vzporedno z novo arhitekturo ob Dunajski cesti.

Predlagana rešitev ne ohranja dreves ob južnem zidu, ki so del originalne Plečnikove kompozicije.

Prestavljen je Plečnikov steber z vetrnico.

Glede novega programa pa komisija vidi pomanjkljivosti:

Športne površine oz. dvorane niso primerno umeščene v šesto klet, saj zaradi tega nimajo dnevne svetlobe in so brez možnosti naravnega prezračevanja.

Kletne etaže niso dovolj racionalno zasnovane, preveč je površinskih izgub.

Uvozna rampa za dostavo in avtobuse na severo-zahodu ni primerno oblikovana, saj preveč posega v zeleno cono pred Fondovimi stanovanjskimi bloki.